

PREZZARIO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI INVESTIMENTI DI CARATTERE AGRICOLO

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO IN EURO
A OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO			
<i>Per tutti i materiali e lavorazioni <u>non</u> comprese nell'elenco di seguito riportato, va fatto riferimento al Prezzario regionale dei lavori pubblici, eventualmente anche per lavorazioni parziali</i>			
A.1	Decespugliamento mediante taglio, sradicamento e ammassamento del materiale di risulta compreso estirpo ed asportazione ceppaie	ha	2.200,00
A.2	Movimenti di terra con mezzi meccanici compreso lo scavo, il riporto e la livellazione superficiale (vengono computati solo i volumi di scavo)*		
A.2.1	terreni pianeggianti o leggermente acclivi	m ³	6,00
A.2.2	terreni acclivi	m ³	8,00
A.2.3	maggiorazione in presenza di roccia	m ³	4,80
A.3	Riprofilatura e ripristino di terrazze esistenti*		
A.3.1	per terrazze larghe fino a m. 2,50	m ²	3,50
A.3.2	per terrazze larghe oltre m. 2,50	m ²	2,00
*	<i>(N.B.: le voci A.2 e A.3 sono alternative tra loro)</i>		
A.4	Drenaggio per la raccolta e lo smaltimento in profondità delle acque in terreni acclivi, realizzato mediante scavo, tubo microfessurato, ghiaione, geotessuto e ritombamento- sezione media di scavo 1.00 x 3.00 h	m	70,00

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO IN EURO		
A.5	Scavo di fossi, capofossi e scoline di qualsiasi sezione effettuato con mezzi meccanici compreso lo spandimento del terreno, la profilatura delle scarpate e qualsiasi altro onere	m ³	7,50		
A.6	Estrazione in superficie di ciottoli, carico, trasporto a rifiuto o frantumazione degli stessi, profondità minima 20-25 cm e pareggiamento finale del terreno	ha	700,00		
A.7	Sistemazione superficiale compreso eventuale spianamento preliminare, con l'ausilio di apposita strumentazione tecnologica, esclusi canali distributori dell'acqua e capofossi	ha	500,00		
A.8	Scasso e dissodamento di terreni con mezzi meccanici alla profondità di cm. 70/100 o, in alternativa, ripuntatura profonda di cm 80/100 e successive aratura superficiale	ha	600,00		
				Pendenze minori del 15%	Pendenze comprese tra il 15 e il 30%
A.9	Dissodamento delle sole terrazze con escavatore per una profondità non inferiore a cm 60, esclusi i movimenti terra	m ²	1,00		1,30
					1,60
A.10	Aratura del cotico, eseguita con mezzi meccanici e fino ad una profondità di cm 50 e preparazione per messa a coltura del terreno	ha	300,00		
A.11	Diserbo totale in presenza di forti infestazioni di piante erbacee	ha	90,00		
A.12	Concimazione di fondo				
A.12.1	chimica	ha	400,00		
A.12.2.	organica	ha	1.300,00		
A.13	Posa di tubi forati o microfessurati per drenaggi in pianura	m	1,50		

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO IN EURO
--------	-------------	------	----------------

B RECINZIONI

Per tutti i materiali e lavorazioni non comprese nell'elenco di seguito riportato, va fatto riferimento al Prezzario regionale dei lavori pubblici, eventualmente anche per lavorazioni parziali

B.1	Recinzione con paletti in acciaio zincato o in legno posti ogni 2.00 m circa e rete metallica, compresi i fili tenditori ed ogni altro onere		
B.1.1	per altezze fino ad 1,50 m	m	35,00
B.1.2	per altezze fino ad 1,75 m	m	39,00
B.1.3	per altezze fino ad 2,00 m	m	42,00
B.1.4	per altezze fino ad 2,50 m	m	45,00

C IMPIANTI IRRIGUI FISSI

Le seguenti voci si riferiscono alla sola posa in opera dei materiali. I costi di fornitura vanno computati sulla base di offerte e/o preventivi

C.1	Tipologia d'impianto: a goccia		
C.1.1.	posa delle linee principali interrato e adduttrici, compresi i pozzetti di derivazione, filtri e manufatti vari	m	10,00
C.1.2.a	posa di ala gocciolante aerea su filo predisposto	m	0,32
C.1.2.b	posa di ala gocciolante interrata	m	0,13
C.2	Tipologia d'impianto: a pioggia		
C.2.1	posa delle linee principale e secondaria, idranti e manufatti vari	m	5,00

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO IN EURO
C.3	Tipologia d'impianto: a microirrigatori		
C.3.2	posa di linea aerea, compreso l'innesto dei microirrigatori, previa foratura delle tubazioni	m	0,45

D COLTURE DI PREGIO

Le seguenti voci si riferiscono alla sola posa in opera dei materiali. I costi di fornitura vanno computati sulla base di offerte e/o preventivi

D.1	Rimozione di impianto arboreo, compreso lo sradicamento e asportazione delle ceppaie e ogni altro onere relativo	ha	2.400,00		
D.2	Impianto vigneto		Pendenze minori del 15%	Pendenze comprese tra il 15 e il 30%	Pendenze superiori al 30%
D.2.1	tracciatura filari e picchettamento	ha	880,00	1.150,00	1.450,00
D.2.2	posa barbatelle	cad.	0,44	0,60	0,75
D.2.3	posa palo intermedio	cad.	1,80	2,40	3,00
D.2.4	posa tutore in tondino di ferro o altro	cad.	0,22	0,30	0,35
D.2.5	posa palo di testata	cad.	1,90	2,50	3,20
D.2.6	posa ancore e tiranti	cad.	5,00	6,65	8,35
D.2.7	posa filo con legatura per palo (cortina semplice)	cad.	0,81	1,10	1,35
D.2.8	posa filo con legatura per palo (guyot, cordone speronato, doppio capovolto)	cad.	1,61	2,15	2,70
D.2.9	semina interfilare	ha	50,00	70,00	85,00
D.2.10	potature e legature di allevamento	ha	1.500,00	1.800,00	2.200,00
D.2.11	eliminazione infestanti manuale e/o meccanica in fase di allevamento	ha	1.200,00	1.800,00	2.200,00
D.2.12	palo di testata da bosco aziendale	cad.	8,00		

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO IN EURO
D.2.13	palo intermedio da bosco aziendale	cad.	3,50
D.3 Impianto actinidiato			
D.3.1	picchettatura	ha	320,00
D.3.2	posa piante	cad.	2,40
D.3.3	posa palatura principale	cad.	0,90
D.3.4	posa di palo h = 5,00 per rete antigrandine	cad.	3,00
D.3.5	posa di palatura di testata	cad.	5,00
D.3.6	posa di testata h = 5,00	cad.	6,00
D.3.7	posa ancore e tiranti	cad.	8,00
D.3.8	posa del filo di ferro o acciaio, staffe bulloneria, ecc.	m	0,10
D.3.9	Posa di capriatine zincate per formazione pergoletta doppia a sostegno fili	cad.	1,00
D.4 Impianto meleteo, pereto			
D.4.1	picchettatura	ha	350,00
D.4.2	posa piante	cad.	2,00
D.4.3	posa palatura principale	cad.	0,90
D.4.4	posa di palo h = 5,00 per rete antigrandine	cad.	3,00
D.4.5	posa di palatura di testata	cad.	5,00
D.4.6	posa di testata h = 5,00	cad.	6,00
D.4.7	posa ancore e tiranti	cad.	8,00
D.4.8	posa di mensole	cad.	0,08
D.4.9	posa di filo	m	0,10

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO IN EURO
D.5	Impianto pescheto		
D.5.1	picchettatura	ha	250,00
D.5.2	posa piante	cad.	2,40
D.6	Struttura antigrandine		
D.6.1	posa di palo h = 5,00 per rete antigrandine	cad.	3,00
D.6.2	posa di testata h = 5,00	cad.	6,00
D.6.2	posa ancore e tiranti	cad.	8,00
D.6.2	posa fili e cavi tenditori	m	0,20
D.6.2	posa e fissaggio rete (compreso placchette)	m ²	0,25

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE